

熊本県総合保健センター外部駐車場等整備工事設計業務仕様書

1. 業務名

熊本県総合保健センター外部駐車場等整備工事設計

2. 業務の目的

熊本県総合保健センター新施設建設工事期間中の外部駐車場等運用について必要な工事を発注するための設計等を行う。

3. 業務場所（別紙実測図参照）

- ① 熊本市戸島塵芥埋立地内（予定）
住所：熊本市東区戸島町1510-3
面積 2,561.05㎡
- ② 公務員南住宅地（健軍自衛隊通り沿い）（予定）
住所：熊本市東区東町4丁目4-2
面積 5,088.56㎡
- ③ 熊本県総合保健センター
住所：熊本市東区東町4丁目11-1
第3駐車場内

4. 業務内容

下記の整備工事にかかる、実施設計書の作成（整備にかかる積算書含む）、図面の作成（平面図・断面図）を行う。

- ① 熊本市戸島塵芥埋立地内
（検診車両駐車場として整備）
 - ・ 電力引き込み工事
駐車場内に屋外コンセント（200V×3、100V×2）及び外灯を設置のため
 - ・ 外灯設置工事（6機）
出入口に1機設置
敷地内東側に等間隔に5機設置

- ・門扉設置工事
施錠が可能な門扉を設置
- ・簡易仕切り工事
借用地境界線に仕切りを設置
- ・借用契約期間終了後の復旧工事
借用前状態への現状復帰
※ 設計業務は先に行うが、実際の工事は契約期間終了後に行う。

② 公務員南住宅地

(受診者及びスタッフ用駐車場として整備)

- ・乗入口工事
出入口段差工事、車溜まり
- ・砕石舗装工事
鋤取り、砕石敷き
- ・ロープ区画工事
駐車台数185台分
- ・簡易仕切り工事
借用地境界線に仕切りを設置
- ・案内看板設置工事
総合保健センター臨時駐車場とわかる看板を設置
- ・門扉設置工事
施錠が可能な門扉を設置
- ・受診者出入口設置工事
西側に受診者専用の出入口を設置
- ・借用契約期間終了後の復旧工事
借用前状態への現状復帰
※ 設計業務は先に行うが、実際の工事は契約期間終了後に行う。

③ 熊本県総合保健センター

- ・給水栓設置工事(第3駐車場)3箇所

5. 履行期間

契約締結日から1か月

6. 特記事項

- (1) 本業務に係る業務委託契約書は受託者が作成する。
- (2) 業務の着手にあたり、業務計画書及び工程表を事前に提出し委託者と打合せを行うこと。
- (3) 受託者は、業務の実施にあたり、労働安全衛生法その他関係法令に従い、常に安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めること。
- (4) 受託者は、建物等に損傷を与えた場合は、速やかに発注者に連絡し、指示に基づき原状回復する。また、事故等が発生した場合は、速やかにその内容を報告し、指示を受ける。
- (5) 履行場所敷地内は禁煙とする。

7. 成果品

- ①、②、③の外部駐車場整備に係る実施設計書（整備にかかる積算含む）および図面（平面図・断面図）を印刷物（①、②、③各1部）とCD-R（①、②、③各1枚）において提出すること。

8. 疑義

本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、その都度、委託者と受託者で協議のうえ決定する。